

PR.IV.KK.2621.55.2023

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu systemu monitoringu wizyjnego w siedzibie LAWP w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 9a.

1. Rejestrator - 1 szt.

- a. Z możliwością podłączenia co najmniej 16 kamer w rozdzielczości 8Mpx
- b. Kompresja min. H.264/H.265
- c. Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, powiadomienie w przypadku zasłonięcia lub zaniku obrazu
- d. Dyski twarde przystosowane do pracy ciągłej powinny zapewnić minimum 14 dni materiału zapisanego w najlepszej rozdzielczości min. 8Mpx przy 15kl/s
- e. Automatyczny powrót do trybu rejestracji po awarii zasilania
- f. Możliwość współpracy z przeglądarkami internetowymi
- g. Pojemność dysku nie mniej niż 8TB
- h. Oprogramowanie do zarządzania
- i. Wbudowany web serwer, aplikacja mobilna (Android, iOS)
- j. Interfejs językowy polski

2. Kamera wewnętrzna kopułowa - 8 szt.

- a. kamera kopułowa z uchwytem montażowym
- b. Przetwornik min. 1,3", obiektyw 2,8 mm, CMOS min. 4Mpx
- c. Kompresja co najmniej H.265
- d. min. 15 FPS (kl./s) przy 4Mpx
- e. Obiektyw f1.6
- f. Obsługa ICR dzień/noc
- g. Automatyczne balans bieli
- h. Migawka z funkcją zabezpieczenia przed migotaniem
- i. Obraz kolorowy dzień/noc (własne źródło doświetlenia w nocy)
- j. Interfejs językowy polski

3. Zasilacze awaryjne - 2 szt.

- a. Zasilacz awaryjny zamontowany na poziomie 0 (parter) przy rejestratorze zapewniający ciągłość pracy systemu monitoringu przez min. 1 godzinę od awarii zasilania
- b. Zasilacz buforowy zamontowany na II Piętrze zapewniający ciągłość pracy systemu monitoringu przez min. 1 godzinę od awarii zasilania

4. **Switch - 2 szt.**

- a. Switch z min. 8 portami zapewniające podtrzymanie napięcia w przypadku awarii zasilania
- b. Switche do zamontowania na poziomie 0 (parter) przy rejestratorze oraz na II piętrze

5. **Kable i niezbędne elementy instalacyjne**

Kamery będą rozmieszczone na 3 kondygnacjach w siedzibie LAWP
Rejestrator może być zamontowany w obecnie posiadanej szafie RACK (jeżeli wystarczy miejsca)
Kamery na korytarzach będą montowane do sufitu na wysięgniku ok 60 cm

W celu oszacowania usługi LAWP udostępnia możliwość wizji lokalnej pomieszczeń po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty - osoba do kontaktu P. Szymon Sułkowski tel. (81) 46 23 821, P. Damian Latos tel. (81) 46 23 888.